



**Unterbauverstärkung**

Vermörtelung des anstehenden und evtl. aufgefüllten Bodens in 30 cm Stärke mit 3% Zement

**Bankett**

gebrochenes Naturgestein 0/16 mm

**Radweg**

Aufbau gem. RstO 01 z.B. Tafel 7, Zeile 1, Betondecken

12 cm Betondecke  
 > 18 cm Frostschuttschicht ( gebrochenes Naturgestein 0/32 mm )  
 30 cm Gesamtaufbau

**Ackerzufahrten**

siehe Unterlage 14.2, Blatt 6

Schnitt A

Bau-Km 1 + 000 bis 1 + 050

5.			
4.			
3.			
2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt

Bearbeitung: Ingenieurbüro <b>Keuntje</b> GmbH Winzenburger Str. 19, 31084 Freden/Leine Tel.: 05184/9405-0 Fax: 05184/9405-45 e-mail: ing-keuntje@t-online.de	Datum		Zeichen
	bearbeitet	Dez. 2011	Ro.
	gezeichnet	Jan. 2012	Su.
	geprüft:	22.06.2012	gez. Keuntje

<b>Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen</b> Straße: <u>K 313</u> ..... von km: <u>0,926</u> bis km: <u>2,517</u> ..... (Nächster Ort): <u>Hary</u> .....		Unterlage 14.2 Blatt Nr. 1 Reg. Nr.
Datum	Zeichen	

<b>Neubau des Radweges          an der K 313          zwischen der OD Hary und der B 243</b> <b>PLANFESTSTELLUNG</b>	nachgeprüft	10.07.2012	gez. Pabst
	<b>Regelquerschnitt</b> Maßstab 1: 50		

Aufgestellt: Hannover, den 07.08.2012 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Hannover im Auftrage: gez. Spring	
--	--